

II SÉRIE



DIÁRIO DA REPÚBLICA

Terça-Feira, 20 de Março de 2012

Número 57

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA
SOCIAL

Anúncio de concurso urgente n.º 50/2012

Hora de disponibilização: 16:17

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO URGENTE

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

600081966 - Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: DALOG

Endereço: Praça de Londres, 2 8

Código postal: 1049 056

Localidade: Lisboa

Telefone: 00351 218441230

Fax: 00351 218441213

Endereço Eletrónico: m.zelia.santos@sg.msss.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Aquisição de cablagens estruturadas de ligação à rede informática

Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição de cablagens estruturadas de ligação à rede informática da SGMSSS, respectivos equip, inst e trab const civil

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços

Valor do preço base do procedimento 85000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objeto principal

Vocabulário principal: 51000000

Valor: 85000.00 EUR

3 - LEILÃO ELETRÓNICO

É utilizado um leilão eletrónico: Não

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Praça de Londres, 2

País: PORTUGAL

Distrito: Lisboa

Concelho: Lisboa

Código NUTS: PT171

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Prazo contratual de 3 meses a contar da celebração do contrato

7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ver artigo 8.º do programa do concurso

8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secretaria-Geral do MSSS

Endereço desse serviço: Praça de Londres, 2 8

Código postal: 1049 056

Localidade: Lisboa

Telefone: 00351 218441230

Fax: 00351 218441213

Endereço Eletrónico: m.zelia.santos@sg.msss.pt

8.2 - Meio eletrónico de apresentação das propostas

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante: <http://www.compraspublicas.com>

9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Até às 23 : 59 do 3 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

10 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Secretária-Geral do MSSS

Endereço: Praça de Londres, 2 11.º

Código postal: 1049 056

Localidade: Lisboa

Telefone: 00351 218441123

Fax: 00351 218441213

Endereço Eletrónico: secretaria.geral@sg.msss.pt

11 - DATA E HORA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2012/03/20

12 - PROGRAMA DO CONCURSO

PROGRAMA DO CONCURSO

Concurso Público Urgente n.º 01/SGMSSS/2012

Para aquisição de Cablagens estruturadas de ligação à rede informática

Artigo 1.º

Entidade Adjudicante

Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (SGMSSS), pessoa coletiva n.º 600081966, com sede na Praça de Londres n.º 2, 11.º andar, em Lisboa.

Artigo 2º

Objeto do procedimento

A aquisição e melhoria técnica da capacidade instalada, de cablagens estruturadas de ligação à rede informática da SGMSSS, respetivos equipamentos, sua instalação, bem como os trabalhos de construção civil que se mostrem necessários para esse efeito, no edifício sito na Praça de Londres, n.º 2, em Lisboa, nos pisos e nas condições e prazos indicados no Caderno de Encargos.

Artigo 3º

Órgão que tomou a decisão de contratar

A Secretária Geral do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social por despacho de 20/03/2012.

Artigo 4º

Disponibilização do Processo

As peças concursais são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública com o seguinte endereço: <http://www.compraspublicas.com>

Artigo 5º

Visita às instalações

Os interessados podem visitar as instalações da entidade adjudicante no dia 22 de março de 2012, às 14H30, desde as 11h00 até às 16h00, mediante marcação, através do telf. 218441209, ou e-mail: cristina.maria.costa@sg.msss.pt

Artigo 6º

Documentos exigidos

1. Proposta de preços (Anexo A) que serão indicados com arredondamentos até às centenas.
2. Prazo de validade das propostas: 10 dias
3. Declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos conforme o modelo anexo (Anexo I), a que se refere a alínea a), do nº1, do artº. 57º.
4. Todos os documentos devem ser assinados eletronicamente com assinatura eletrónica certificada.
5. Documento onde constam referências de soluções instaladas noutros organismos de âmbito equivalente ao objeto do presente concurso, no domínio da Administração Pública, com indicação das entidades em causa.

Artigo 7º

Motivos de exclusão da proposta

Serão excluídas as propostas que:

- a) Não apresentem proposta para todos os produtos;
- b) Proponham bens que não correspondam às especificações técnicas indicadas no Caderno de Encargos;
- c) Não cumpram qualquer das disposições deste programa de concurso;
- d) Revelem qualquer das causas de exclusão previstas no nº 2 do artigo 70º do Código dos Contratos Públicos.

Artigo 8º

Documentos de habilitação

O adjudicatário deve apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da adjudicação documento comprovativo de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d) e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

Artigo 9º

Critério de adjudicação

- a) A adjudicação é feita segundo o critério do mais baixo preço;
- b) Em caso de empate, será escolhida a proposta que tenha sido apresentada mais cedo.

Artigo 10º

Apresentação de propostas variantes

Não é admitida a apresentação de propostas variantes.

Artigo 11º

Contrato e despesas e encargos

O contrato será reduzido a escrito, sendo as respetivas despesas suportadas pelo Adjudicatário.

13 - CADERNO DE ENCARGOS

Concurso Público Urgente n.º 01/SGMSSS/2012

Para aquisição de Cablagens estruturadas de ligação à rede informática

1. OBJETO

A aquisição e melhoria técnica da capacidade instalada, de cablagens estruturadas de ligação à rede informática da SGMSSS, respectivos equipamentos, sua instalação, bem como os trabalhos de construção civil que se mostrem necessários para esse efeito, no edifício sito na Praça de Londres, nº 2, em Lisboa, nos pisos 18.º, 17.º, 16.º, 15.º, 5.º, 4.º, 3.º, 2.º, 1.º, S/L e R/C, de forma a assegurar a possibilidade de ligação à rede informática da Secretaria-Geral, que atualmente faz parte da rede do Instituto de Informática do MSSS.

2. REQUISITOS

A concretização das cablagens referidas no nº1 deste caderno de encargos, devem obedecer à calendarização e materiais abaixo referidos: 18.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 30 de junho de 2012

Material

Qtd Designação

Bastidor de piso a fornecer pelo cliente
2 Painéis de 50 RJ45 P voz Cat. 3
7 Guias de cabo
4 Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores
1 Régua de alimentação com 6 tomadas
8 Argolas passa-cabos
50 Patchcords de voz azuis
50 Patchcords de dados Cat. 6 (amarelo/laranja)
47 Tomadas duplas Cat. 6
47 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)
47 Tomadas de energia elétrica
* Cabo FVV 3x2.5 PTB
* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6
* Calha técnica 195x65 e respetivos acessórios
* Calha técnica 110x50 e respetivos acessórios

Descritivo de Piso: A calha percorrerá todas as salas do piso, sendo a de 195x65 para a distribuição a efetuar nos corredores. Onde for possível deverá ser sempre aproveitada a instalação elétrica existente.

17.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 30 de junho de 2012

Material

Qtd. Designação

Bastidor fornecido pelo cliente
4 Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores
3 Painéis de 50 RJ45 P voz Cat. 3
7 Guias de cabo
1 Régua de alimentação com 6 tomadas
8 Argolas passa-cabos
50 Patchcords de voz azuis
50 Patchcords de dados Cat. 6 (amarelo/laranja)
41 Tomadas duplas Cat. 6
7 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)
* Cabo FVV 3x2.5 PTB
* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6
* Calha técnica 195x65 e respetivos acessórios
* Calha técnica 110x50 e respetivos acessórios

Descritivo de Piso: A calha percorrerá todas as salas do piso, sendo a de 195x65 para a distribuição a efetuar nos corredores. Onde for possível deverá ser sempre aproveitada a instalação elétrica existente.

16.º Piso (liga ao bastidor do 17.º piso)

Data de Conclusão do Piso: 30 de junho de 2012

Material

Qtd. Designação

5 Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores (para ligar no bastidor do 17.º piso)
6 Guias de cabo
50 Patchcords de voz azuis
50 Patchcords de dados Cat. 6 (amarelo/laranja)
56 Tomadas duplas Cat. 6
37 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)
* Cabo FVV 3x2.5 PTB
* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6
* Calha técnica 195x65 e respetivos acessórios
* Calha técnica 110x50 e respetivos acessórios

Descritivo de Piso A calha percorrerá todas as salas do piso, sendo a de 195x65 para a distribuição a efetuar nos corredores. Onde for possível deverá ser sempre aproveitada a instalação elétrica existente.

Neste piso não existe bastidor, pelo que as ligações são asseguradas no bastidor existente no 17.º piso. Neste piso será necessário contemplar calha técnica na prumada.

15.º Piso (liga ao bastidor do 17.º piso)

Data de Conclusão do Piso: 30 de junho de 2012

Material

Qtd. Designação

5 Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores

6 Guias de cabo

50 Patchcords de voz azuis

50 Patchcords de dados Cat. 6 (amarelo/laranja)

56 Tomadas duplas Cat. 6

25 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)

* Cabo FVV 3x2.5 PTB

* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6

Descritivo de Piso Neste piso será necessário contemplar calha apenas na prumada.

Retirar o bastidor existente na sala 115.06 e proceder à sua instalação noutro piso cuja localização será fornecida pelo cliente.

5.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 30 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

4 Tomadas duplas Cat. 6

4 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)

4 Tomadas de energia elétrica

Descritivo de Piso: Colocar os respetivos acessórios de calha onde for necessário.

Onde for possível deverá ser sempre aproveitada a instalação elétrica existente

4.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 13 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

6 Tomadas duplas Cat. 6

6 Guias de cabo

1 * Pannel UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores (* a fornecer pelo cliente)

72 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)

* Cabo FVV 3x2.5 PTB

* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6

Descritivo de Piso: Colocar os respetivos acessórios de calha onde for necessário.

Onde for possível deverá ser sempre aproveitada a instalação elétrica existente.

3.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 13 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

7 Guias de cabo

2 * Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores (* a fornecer pelo cliente)

58 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)

8 Tomadas duplas Cat. 6

* Cabo FVV 3x2.5 PTB

* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6

Descritivo de Piso: Colocar os respetivos acessórios de calha onde for necessário.

Onde for possível deverá ser sempre aproveitada a instalação elétrica existente.

2.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 30 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

- 1 Bastidor de 42 U's, com 800x600
- 1 Régua de alimentação com 6 tomadas
- 1 Régua de ventilação
- 5 Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores
- 3 Painéis de 50 RJ45 P voz Cat. 3
- 1 Repartidor ótico com 8 adaptadores duplos LC - Multimodo
- 8 Argolas passa-cabos
- 10 Guias de cabo
- * Cabo TVHV de 150x2x0.5 (para efetuar a ligação do bastidor deste piso à sala técnica de informática situada no 13.º piso)
- 15 Blocos KRON
- * TVD distribuidor
- * Cabo de fibra ótica de 4 fibras OM3 (para efetuar a ligação do bastidor deste piso à sala técnica de informática situada no 13.º piso)
- 8 Patchcord de fibra LC/LC Duplex Multimodo c/ 2 mt
- 8 Tomadas duplas Cat. 6
- 18 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)
- 50 Patchcords de voz azuis
- 50 Patchcords de dados Cat. 6 (amarelo/laranja)
- * Cabo FVV 3x2.5 PTB
- * Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6
- * Calha técnica 195x65 e respetivos acessórios (para assegurar o caminho de cabos entre a prumada e o bastidor do piso)
- 2 cabos Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6 (para assegurar a ligação entre o bastidor deste piso e a sala técnica de informática situada no 13.º piso)

Descritivo de Piso:

1.º Piso

Data de Conclusão do Piso: 30 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

- 3 Tomadas duplas Cat. 6
- 7 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)
- * Cabo FVV 3x2.5 PTB
- * Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6
- * Calha técnica 195x65 e respetivos acessórios (para assegurar o caminho de cabos entre a prumada e o bastidor do piso)

Descritivo de Piso: Retirar os cabos do bastidor da S/L que são para ligar ao bastidor do 2.º piso, aproveitando todos os que tenham comprimento suficiente e que nem careçam de substituição.

Sobre-Loja (S/L)

Data de Conclusão do Piso: 13 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

- 13 Tomadas duplas Cat. 6
- 7 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)
- * Cabo FVV 3x2.5 PTB
- * Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6
- * Calha técnica 195x65 e respetivos acessórios
- * Mudança de localização do bastidor (da sala 100.08 para a sala 100.07)
- * Esteira metálica de 200x60 (para estabelecer o caminho de cabos entre o bastidor e a prumada - na S/L e no 13.º piso).

Descritivo de Piso: O bastidor da S/L irá alimentar as salas 100.02, 100.03, 100.06, 100.07 e 100.08, bem como as salas 001.03 e 001.06 na Cave e 002.10 na Sub-Cave.

R/C (liga ao bastidor da S/L)

Data de Conclusão do Piso: 13 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

2 Tomadas duplas Cat. 6

8 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)

* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6

* Cabo FVV 3x2.5 PTB

* Calha técnica 110x50 e respetivos acessórios

Descritivo de Piso: Todos os cabos que possam ser aproveitados devem sê-lo e apenas substituir aqueles que não tenham comprimento suficiente.

R/C (bastidor de piso a instalar na Livraria)

Data de Conclusão do Piso: 13 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

Bastidor de piso a fornecer pelo cliente

2 Painéis UTP Cat. 6 de 24 RJ45 com 24 conectores

1 Repartidor ótico com 8 adaptadores duplos LC - Multimodo

1 Pannel de 50 RJ45 P voz Cat. 3 1U

5 Blocos KRON

5 Guias de cabo

5 Tomadas de energia elétrica retificadas, ligadas ao quadro geral de piso (energia retificada UPS)

* Calha técnica 110x50 e respetivos acessórios

* Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6

* Cabo FVV 3x2.5 PTB

* Cabo TVHV de 150x2x0.5 (para efetuar a ligação do bastidor deste piso à sala técnica de informática situada no 13.º piso)

* Cabo de fibra ótica de 4 fibras OM3 (para efetuar a ligação do bastidor deste piso à sala técnica de informática situada no 13.º piso)

* TVD distribuidor

8 Patchcord de fibra LC/LC Duplex Multimodo c/ 2 mt

Descritivo de Piso: O bastidor do R/C, instalado no espaço da Livraria, irá alimentar as salas 100.10, 100.11, 100.12 e Hall.

DataCenter (instalado na sala 100.02, na S/L)

Data de Conclusão do Piso: 13 de abril de 2012

Material

Qtd. Designação

9 cabos Cabo de fibra ótica de 4 fibras OM4 (para efetuar a ligação do DataCenter da S/L à sala técnica de informática situada no 13.º piso)

12 cabos Cabo UTP 0.5 mm, 4 pares, Cat. 6

2 Repartidores óticos

72 Adaptadores duplos LC - Multimodo

72 Pigtaills LC 50/125 OM4 1mt

50 Patchcord de fibra LC/LC Duplex Multimodo c/ 2 mt

Comentários Finais:

* O cálculo das quantidades de cabo, calha técnica e esteira metálica a fornecer são da responsabilidade da empresa adjudicatária e respeitando os caminhos de cabos a definir pelo cliente.

Todos os trabalhos de construção civil estão inerentes à obra e terão de ser assegurados pela empresa adjudicatária.

Os trabalhos a realizar terão também de contemplar a possibilidade de terem de ser efetuados fora das horas de expediente normal e aos fins de semana.

Toda a cablagem e respetiva calha técnica antiga deverão ser retiradas dos pisos respetivos.
Certificação dos pontos de rede instalados;
Testes aos pontos de rede existentes;
Identificação dos pontos de rede instalados nas plantas a fornecer pelo cliente à empresa adjudicatária.

3. PREÇO BASE

O preço base para os trabalhos descritos no item 2. é de 85.000 € (oitenta e cinco mil euros)

4. INSTALAÇÃO

A instalação é da responsabilidade dos técnicos da firma. Será feita com a participação de técnicos do Núcleo de Informática da Secretaria-Geral do MSSS.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O trabalho deverá ser executado conforme indicado no ponto 2 do presente Caderno de Encargos, respeitando a calendarização definida para cada um dos pisos.

6. HOMOLOGAÇÃO DO MATERIAL E CERTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO A INSTALAR

O fornecedor deverá garantir o apoio técnico assumindo inteira responsabilidade pela respetiva certificação dos pontos com entrega de documento comprovativo.

7. GARANTIAS

Garantia de 5 anos para a solução a instalar.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento é efectuado após 30 dias, após apresentação de factura.

14 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Concurso Público Urgente 1/SGMSSS/2012

Para aquisição de cablagens estruturadas de ligação à rede informática

Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01

15 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Maria João Lourenço

Cargo: Secretária-Geral do MSSS

405895232

II SÉRIE



Diário da República Electrónico:

Endereço Internet: <http://dre.pt>

Contactos:

Correio electrónico: dre@incm.pt

Tel.: 21 781 0870

Fax: 21 394 5750
